



Türhöhen:
OK höherer fertiger Boden, resp. OK Schwelle bis UK roher Sturz.
Masse für Türen in Leichtbauwänden sind Fertigmasse.

Fensterhöhen:
OK fertiger Fensterbank bis UK roher Sturz respektiv UK fertig Sturz bei Verkleidungen.

Allgemein gilt:
Sämtliche Masse sind am Bau vom Unternehmer zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen.
Der Unternehmer hat seine Risse und Werkstattzeichnungen dem Architekten zur Genehmigung vorzulegen.
Die Unternehmer haben die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten.
Stahlbetonarbeiten: sämtliche sichtbaren Ecken / Kanten sind ohne Dreiecksleisten auszuführen.

- Legende:
- B Boden
 - W Wand
 - D Decke
 - AK Ausserkantung
 - OK Oberkantung
 - UK Unterkantung
 - i.l. im Lichte
 - WD Wanddurchbruch
 - DD Deckendurchbruch
 - BD Bodendurchbruch
 - FD Fundamentdurchbruch
 - KB Kernbohrung
 - BR OK fertige Brüstung
 - ST UK Sturz roh
 - SW OK Schwelle
 - DW Dachwasser
 - BA Bodenablauf
 - MF Metallfensterbank
 - K Kurbel
 - ERR Einzelraumregulierung Heizung

- Schraffuren:
- Beton
 - ▨ Beton vorfabriziert
 - ▧ Backstein
 - ▩ Kalksandsteine
 - Wärmedämmung
 - Leichtbauwand

±0.00 Haus A = 559.50
±0.00 Haus B = 559.95

k.o.o.p Architekten, Planung und Beratung GmbH, Hohengasse 19, CH-3400 Burgdorf
T +41(0)34 424 0001, F +41(0)34 424 0002, info@koop-architekten.ch, www.koop-architekten.ch

Projektbezeichnung
06017 METS Mehrfamilienhäuser Tschamerii

Phase
Ausführung

Inhalt
Grundriss Dachgeschoss Haus A

Plannummer
47-703

Maßstab
1:50

Erstellungsdatum
12.12.2006

Plangröße
A1

Gezeichnet
ma

Bauherrschaft
**Martin Urs und Thérèse Schwab
Neufeldstrasse 29
3454 Sunnwald**

Objektadresse
**METS Mehrfamilienhäuser Tschamerii
Tschamerii 8/18
3415 Hasle b. Burgdorf**

Fachplaner Tragwerk
**K+S Ingenieure Hasle b. B. AG
Dorfstrasse 8
3415 Hasle b. Burgdorf**

Fachplaner Elektro
**Hans Gerber
Elektr. Installationen
Kleineggstrasse 1
3457 Wasen i. E.**

Fachplaner HLK
**Daniel Jutzi AG
Krauchthalstrasse 5
3414 Oberburg**

Datum	Gez.	Index	Mutation
01.02.07	ma	A	Küchen; Bäder und WC/DU; Sockeldämmung entfernt; WC Fenster verschoben; Treppenhausfenster verschoben
14.02.07	ma	B	Diverse Anpassungen
22.05.07	mz	C	Anpassungen im UG/Technik; Anpassungen vorfab. Treppen; diverse Anpassungen
06.07.07	mz	D	Rohre Fensteröffnungen, ERA, Küchenabläufe, Steigzone/Kamin, Heizverteilung
10.09.07	ma	E	Fenster auf innerkante Mauer verschoben; Montagebau in Holz angepasst; Sturzhöhen und Durchbrüche eingetragen



k.o.o.p Architekten, Planung und Beratung GmbH, Hohengasse 19, CH-3400 Burgdorf
T +41(0)34 424 0001, F +41(0)34 424 0002, info@koop-architekten.ch, www.koop-architekten.ch