



Türhöhen:
OK höherer fertiger Boden, resp. OK Schwelle bis UK roher Sturz.
Masse für Türen in Leichtbauwänden sind Fertigmasse.

Fensterhöhen:
OK fertiger Fensterbank bis UK roher Sturz respektiv UK fertig Sturz bei Verkleidungen.

Allgemein gilt:
Sämtliche Masse sind am Bau vom Unternehmer zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen.
Der Unternehmer hat seine Risse und Werkstattzeichnungen dem Architekten zur Genehmigung vorzulegen.
Die Unternehmer haben die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten.
Stahlbetonarbeiten: sämtliche sichtbaren Ecken / Kanten sind ohne Dreiecksleisten auszuführen.

- Legende:
- B Boden
 - W Wand
 - D Decke
 - AK Ausserkant
 - OK Oberkant
 - UK Unterkant
 - i.L. im Licht
 - WD Wändurdurchbruch
 - DD Deckendurchbruch
 - BD Bodendurchbruch
 - FD Fundamentdurchbruch
 - KB Kernbohrung
 - BR OK fertige Brüstung
 - ST UK Sturz roh
 - SW OK Schwelle
 - DW Dachwasser
 - BA Bodenablauf
 - MFB Metallfensterbank
 - K Kurbel
 - ERR Einzelraumregulierung Heizung
- Schraffuren:
- Beton
 - Beton vorfabriziert
 - Backstein
 - Kalksandsteine
 - Wärmedämmung
 - Leichtbauwand

k.o.o.p Architekten, Planung und Beratung GmbH, Hohengasse 19, CH-3400 Burgdorf
T +41(0)34 424 0001, F +41(0)34 424 0002, info@koop-architekten.ch, www.koop-architekten.ch

Projektbezeichnung
06017 METS Mehrfamilienhäuser Tschamerzi

Phase
Ausführung

Inhalt
Grundriss Erdgeschoss Haus A

Plannummer
47-701

Maßstab
1:50

Erstellungsdatum
12.12.2006

Plangröße
A1

Gezeichnet
ma

Bauherrschaft
**Martin Urs und Thérèse Schwab
Neufeldstrasse 29
3454 Suniswald**

Objektadresse
**METS Mehrfamilienhäuser Tschamerzi
Tschamerzi 8/18
3415 Hasle b. Burgdorf**

Fachplaner Tragwerk
**K+S Ingenieure Hasle b. B. AG
Dorfstrasse 8
3415 Hasle b. Burgdorf**

Fachplaner Elektro
**Hans Gerber
Elektr. Installationen
Kleineggstrasse 1
3457 Wasen i. E.**

Fachplaner HK
**Daniel Jutzi AG
Krauchthalstrasse 5
3414 Oberburg**

Datum Ges. Index Mutation

01.02.07	ma	A	Küchen/Bäder und WC/DU; Sockeldämmung entfernt; WC Fenster verschoben; Treppenhausfenster verschoben
14.02.07	ma	B	Diverse Anpassungen
22.05.07	mz	C	Anpassungen im HG/Technik, Anpassungen vorfab. Treppen
21.06.07	mz	D	Steigzone definitiv
06.07.07	mz	E	Rohre Fensteröffnungen, ERR, Küchenabläufe, Dampfbrühe, Heizverteilung
23.07.07	ma	F	Umarmung Kamin, rohe Fensteröffnungen ergänzt
10.09.07	ma	G	Fenster auf innere Mauer verschoben



k.o.o.p Architekten, Planung und Beratung GmbH, Hohengasse 19, CH-3400 Burgdorf
T +41(0)34 424 0001, F +41(0)34 424 0002, info@koop-architekten.ch, www.koop-architekten.ch